

BARTEK

FABRYKA DOMÓW DREWNIANYCH

ul. Budowlanych 4 • 21-300 Radzyń Podlaski • NIP: 538-16-56-934

tel/fax: 083 352 76 86 • tel. kom.: Mirosław Bober 0 501 511 888 • Mariusz Bober 0 501 309 913

www.domybartek.pl • e-mail: stolbartek@hotmail.pl

STANDARZY WYKOŃCZENIA DOMÓW Z BALI

LEGENDA

●	STANDARD ZAWARTY W CENIE
○	OPCJA ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ
□	NIEDOSTĘPNE W TYM ZAKRESIE PRAC

STANDARD

STAN	STAN	STAN	POD
OTWARTY	ZAMKNIĘTY	DEWELOPERSKI	KLUCZ

ELEMENTY PRZYGOTOWAWCZE

PROJEKT	4 EGZEMPLARZE KOMPLETNEGO POJEKTU BUDOWLANEGO - DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ	○	○	○	●
FORMALNOŚCI URZĘDOWE	SKOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW PRZEDPROJEKTOWYCH UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ	○	○	○	○
TRANSPORT ORGANIZACJA BUDOWY	TRANSPORT NA PLAC BUDOWY NADZÓR NAD PLACEM BUDOWY W CZASIE MONTAŻU	●	●	●	●

POSADOWIENIE

FUNDAMENT	ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM	○	○	○	○
------------------	--------------------------------	---	---	---	---

KONSTRUKCJA

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE	BAL-DO WYBORU PROSTOKĄTNY O SZEROKOŚCI - 90mm, 120mm, 160mm , OKRĄGŁY TOCZONY Ø160mm , Ø200mm , Ø240mm , Ø300mm	●	●	●	●
	INNE BALE , BALE Z DREWNA KLEJONEGO .	○	○	○	○
	USZCZELKA MIĘDZY BALAMI	●	●	●	●
	PODVALINA IMPREGNOWANA CIŚNIENIOWO W AUTOKLAWIE	●	●	●	●
	BALE IMPREGNOWANE PRZEZ NATRYSK	●	●	●	●
	DWUKROTNE MALOWANIE ŚCIAN NA WYBRANY KOLOR IMPREGNATAMI TIKKURILA	○	●	●	●
	WIATROIZOLACJA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA	□	□	●	●
	KONSTRUKCJA DREWNIANA 44x100mm STRUGANA IMPREGNOWANA	□	□	●	●
	TERMOIZOLACJA Z WEŁNY MINERALNEJ -150mm	□	□	●	●
	FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm	□	□	●	●
	DODATKOWE OCIEPLENIE 50mm	□	□	○	○
	ŁATA JAKO PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 30x50mm	□	□	●	●
	PŁYTA GIPSOWA-KARTONOWA -12,5mm	□	□	●	●
	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MALOWANIE NA BIAŁO	□	□	○	●
	INNE WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZWNĘTRZNYCH (Np.DESKI)	□	□	○	○
ŚCIANY SZCZYTOWE	POŁÓWKA BALA LUB DESKA o gr. 30-40mm	●	●	●	●
	MALOWANIE NA KOLOR IMPREGNATAMI TIKKURILA	○	●	●	●

W DOMACH Z PODDASZEM UŻYTKOWYM	ŁATA IMREGNOWANA CIŚNIENIOWO 20x60mm	●	●	●	●
	WIATROIZOLACJA WYSOKOPRZEPUSZCZALNA MEMBRANA	●	●	●	●
	KONSTRUKCJA DREWNIANA	●	●	●	●
	TERMOIZOLACJA 200mm	□	□	●	●
	FOLIA PAROIZOLACYJNA 0,2mm	□	□	●	●
	ŁATA JAKO PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA 30x50mm	□	□	●	●
	PŁYTA GIPSOWA-KARTONOWA -12,5mm	□	□	●	●
	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MAŁOWANIE NA BIAŁO	□	□	○	●
	INNE WYKOŃCZENIE ŚCIAN ZWNĘTRZNYCH (Np..DESKI)	□	□	○	○
ŚCIANY NOŚNE	WEWNĘTRZNE ŚCIANY NOŚNE Z BALA	●	●	●	●
ŚCIANKI DZIAŁOWE	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MAŁOWANIE NA BIAŁO	□	□	○	●
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA -12,5mm	□	□	●	●
	KONSTUKCJA DREWNIANA 44 x 100mm	○	○	●	●
	IZOLACJA AKUSTYCZNA WEŁNA MINERALNA - 100mm	□	□	●	●
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA -12,5mm	□	□	●	●
	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MAŁOWANIE NA BIAŁO	□	□	○	●
	INNE WYKOŃCZENIE ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH (Np..DESKI)	□	□	○	○
	STROP W DOMACH Z PODDASZEM UŻYTKOWYM	PODŁOGA DREWNIANA SOSNOWA O GRUBOŚCI 30mm	□	□	●
LEGARY POD PODŁOGĘ 60X100		□	□	●	●
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA W ŁAZIENKACH -50mm		□	□	○	●
IZOLACJA AKUSTYCZNA WEŁNA MINERALNA - 100mm		□	□	●	●
FOLIA PAROIZOLACYJNA		□	□	●	●
DESKI SOSNOWE UKŁADANE NA BELKACH JAKO WYKOŃCZENIE SUFITU		□	○	●	●
BELKI STROPOWE WIDOCZNE		●	●	●	●
SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE POWIERZCHNI DREWNIANYCH		□	□	○	●
DACH W DOMACH Z PODDASZEM UŻYTKOWYM	BLACHODACHÓWKA LUB GONT BITUMICZNY W WYBRANYM KOLORZE	○	●	●	●
	INNE POKRYCIE DACHOWE (DACHÓWKA,GONT DREWNIANY, STRZECHA)	○	○	○	○
	OBRÓBKI BLACHARSKIE	○	●	●	●
	ŁATY IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO 32x50mm LUB DESKA STRUGANA NA PIÓRO-WPUST 20mm	○	●	●	●
	KONTRŁATY IMPREGNOWANE CIŚNIENIOWO -20x50mm	●	●	●	●
	MEMBRANA DACHOWA	●	●	●	●
	PREFABRYKOWANA DREWNIANA KONSTRUKCJA NOŚNA DACHU STRUGANA CZTEROSTRONNIE I IMPREGNOWANA	●	●	●	●
	IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ-200mm	□	□	●	●
	FOLIA PAROIZOLACYJNA	□	□	●	●
	RUSZT DREWNIANY 30x50mm	□	□	●	●
	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA -12,5mm	□	□	●	●
	WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ŚCIAN GIPSOWANIE I MAŁOWANIE NA BIAŁO	□	□	○	●
	INNE WYKOŃCZENIE (Np. BOAZERIA LUB DESKA)	□	□	○	○
POSADZKA	WARSTWA IZOLACYJNA ZE STYROPIANU -100mm	□	□	○	●
	FOLIA 0,2mm	□	□	○	●
	WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA -60mm	□	□	○	●

WARSTWY NA PARTERZE	POŁOŻENIE TERAKOTY	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●
	DESKA SOSNOWA -30mm NA LEGARACH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
	SZLIFOWANIE I LAKIEROWANIE POWIERZCHNI DREWNIANYCH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●

ELEMENTY ZEWNĘTRZNE DOMU

PODBITKA	DREWNIANA MALOWANA NA WYBRANY KOLOR	<input type="checkbox"/>	●	●	●
ODWODNIENIE DACHU	RYNNY I RURY SPUSTOWE PLASTIKOWE W KOLORZE BRĄZOWYM	○	●	●	●
OKNA	ENERGOOSZCZEDNE DREWNIANE W KOLORZE WG DOSTĘPNEJ PALETY BARW	<input type="checkbox"/>	●	●	●
	SZYBY O WSPÓŁCZYNNIKU U=1,1 W/M2k	<input type="checkbox"/>	●	●	●
	OBITKI 20x120mm OKIENNE MALOWANE NA WYBR. KOLOR	<input type="checkbox"/>	●	●	●
	OKIENNICE DREWNIANE MALOWANE W WYBRANYM KOLORZE				
	OKUCIA ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO (CZARNE)	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	ROLETY ZEWNĘTRZNE (BIAŁE LUB BRĄZOWE)	<input type="checkbox"/>	○	○	○
	PARAPETY ZEWNĘTRZNE METALOWE	<input type="checkbox"/>	●	●	●
DRZWI WEJŚCIOWE	ENERGOOSZCZEDNE DREWNIANE W KOLORZE WG DOSTĘPNEJ PALETY BARW WYPOSAŻONE W OKUCIA ZABEZPIEZAJĄCE 4 PUNKTOWE	<input type="checkbox"/>	●	●	●

ELEMENTY WEWNĘTRZNE DOMU

SCHODY	DREWNIANE SOSNOWE AŻUROWE Z PORĘCZĄ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
	SCHODY WG IDYWIDUALNEGO DOBORU DREWNA I WZORU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○
	SCHODY STRYCHOWE ROZKŁADANE DREWNIANE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
WENTYLACJA	WYWIEWKI WENTYLACYJNE W SYSTEMIE POKRYCIA DACHOWEGO W KOLORZE ZBLIŻONYM DO DACHU	○	●	●	●
	RURY O ŚREDNICY 125mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
	KRATKI WENTYLACYJNE W KOLORZE BIAŁYM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	●	●
KOMINY	PREFABRYKOWANY KOMIN SYSTEMOWY FIRMY SCHIEDEL WG IDYWIDUALNEGO DOBORU	○	○	○	●
PARAPETY WEWNĘTRZNE	DREWNIANE MALOWANE NA WYBRANY KOLOR O GRUBOŚCI 30mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
DRZWI WEWNĘTRZNE	DREWNIANE SOSNOWE MALOWANE NA WYBRANY KOLOR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	●
	OŚCIEŻNICE DO DRZWI , DRZWI WG WŁASNEGO WZORU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○
SZAFY WNĘKOWE	Z PŁYTY LAMINOWANEJ LUB				
	Z PŁYTY W OKLEINIE NATURALNEJ MALOWANEJ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○


INSTALACJE WEWNĘTRZNE

INSTALACJA ELEKTRYCZNA	KOMPLETNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○
	TABLICA ROZDZIELACZA WRAZ WYPOSAŻENIEM OSPRĘT ELEKTRYCZNY W KOLORZE BIAŁYM				
INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA	KOMPLETNA INSTALACJA WODNA I KANALIZACYJNA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○
	ZBIORNIK NA CIEPLĄ WODĘ UŻYTKOWĄ -100L URZĄDZENIA SANITARNE I BATERIE				
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA	INSTALACJA Z RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO				
	GRZEJNIKI PŁYTOWE WYPOSARZONE W GŁOWICE TERMOSTATYCZNE , KOCIOŁ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	○	○
	OGRZEWANIE PODŁOGOWE , POMPA CIEPŁA LUB INNE ŹRÓDŁA CIEPŁA				

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE POMIESZCZEŃ - DOTYCZY STANDARDU POD KLUCZ

PODSTAWOWY ,OPISANY PNIŻEJ STANDARD WYKONANIA POMIESZCZEŃ MOŻNA ZA DOPŁATĄ DOWOLNIE PODWYŻSZAĆ ZGODNIE Z INDYWIDUALNYMI POTRZEBAMI

WIATROŁAP	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO	●
HOL	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO	●
POKOJE SYPIALNIE	PODŁOGA- DESKA SOSNOWA gr. 30mm WRAZ Z LISTWĄ PRZYPODŁOGOWĄ ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO	●
SALON	PODŁOGA- DESKA SOSNOWA gr. 30mm WRAZ Z LISTWĄ PRZYPODŁOGOWĄ ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO	●
KUCHNIA	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO	●
ŁAZIENKA ,WC	PODŁOGA - TERAKOTA (TERAKOTA I GLAZURA MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY - W POMIESZCZENIACH O PEŁNEJ WYSOKOŚCI GLAZURA DO WYSOKOŚCI 2.0m . W POMIESZCZENIACH NA PODDASZU DO WYSOKOŚCI 2.0m ORAZ MAX. DO POZIOMU SKOSU DACHU ŚCIANY(PONAD GLAZURĄ) I SUFIT PŁYTA G-K SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO	●
POMIESZCZENIE TECHNICZNE	PODŁOGA - TERAKOTA WRAZ Z COKOŁEM (MATERIAŁ INWESTORA) ŚCIANY I SUFIT - PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA SZPACHLOWANA I MALOWANA NA BIAŁO	●

CENA netto 1m2 powierzchni domu	STANDARD			
	STAN	STAN	STAN	POD
	OTWARTY	ZAMKNIĘTY	DEVELOPERS	KLUCZ
 BAL PROSTOKĄTNY NA PODWÓJNY PIÓROWPUST- 90x160mm	790 zł	1 250 zł	1 990 zł	2 480 zł
BAL PROSTOKĄTNY NA PODWÓJNY PIÓROWPUST- 120x180mm	850 zł	1 310 zł	2 050 zł	2 570 zł
BAL PROSTOKĄTNY NA PODWÓJNY PIÓROWPUST- 160x200mm	940 zł	1 400 zł	2 140 zł	2 680 zł
BAL OKRĄGŁY OŚREDNICY- 160mm	820 zł	1 280 zł	2 020 zł	2 520 zł
BAL OKRĄGŁY OŚREDNICY- 200mm	880 zł	1 340 zł	2 080 zł	2 580 zł
BAL OKRĄGŁY OŚREDNICY- 240mm	960 zł	1 420 zł	2 160 zł	2 660 zł
BAL OKRĄGŁY O ŚREDNICY- 300mm	1 090 zł	1 550 zł	2 290 zł	2 790 zł
BAL PROSTOKĄTNY - 100mm	780 zł	1 240 zł	1 980 zł	2 470 zł
BAL PROSTOKĄTNY - 120mm	820 zł	1 280 zł	2 020 zł	2 520 zł
BAL PROSTOKĄTNY - 160mm	900 zł	1 360 zł	2 100 zł	2 590 zł
BAL PROSTOKĄTNY - 200mm	1 020 zł	1 480 zł	2 220 zł	2 720 zł
BAL PROSTOKĄTNY - 300mm	1 190 zł	1 650 zł	2 390 zł	2 890 zł

Podane ceny dotyczą 1m2 powierzchni podłogi i kalkulowane są dla domu o powierzchni ok.140m2 z podaszem użytkowym

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu prawa

Wszelkie projekty wyceniamy indywidualnie